

Rapport d'Evaluation Sectorielle WASH
Mulamba, Burora, Kishondja
Territoire de Masisi, Province du Nord Kivu

Date de l'évaluation : du 03 avril 2019 – 11 avril 2019

Date du rapport : 27 avril 2019

Pour plus d'information, contactez :

*Manon Dumortier, RRMP Program Manager, Consortium RRMP9/PNK,
mdumortier@mercy Corps.org, +243 817 083 920*

I- CONTEXTE DE LA CRISE

Nature de la crise	Les groupes armés (NDC/R contre APCLS et Nyatura) se disputent le contrôle de certaines zones à Masisi, ce qui encourage le déplacement massif des populations vers des zones considérées comme lieux de refuge (Bukombo et Nyabiondo).
Date début de la crise	Mars-avril 2019
Date confirmation de l'alerte	11 mars 2019
Description du conflit	La cause des déplacements vers Bukombo et Nyabiondo serait les affrontements réguliers entre les éléments APCLS et les éléments NDC/R d'une part, et entre ces derniers et les Nyatura d'autre part, dans les groupements Bapfuna et Bashali Mokoto en mars-avril 2019. Chronologie du conflit : - 25 mars 2019 : affrontements entre APCLS et le NDC/R en localité Lwibo et Kahira groupements Bashali Mukoto et Bapfuna. - 25 mars 2019 : enlèvement du chef de localité Lwibo par les éléments APCLS suite au motif qu'il serait l'initiateur de la sensibilisation du retour de la population dans les zones occupées par le NDC/R considéré comme ennemi juré de tous les jours. - 28 mars 2019 : affrontements entre APCLS et le NDC/R en localité Kishonja et Banabuhini groupements Ihana et Bapfunana. Par ailleurs dans le groupement Banyungu, deux frères qui se disputèrent le pouvoir : SALUMU BANYUNGU (en accord avec les Nyatura, pour prendre le pouvoir) et BANDU BANYUNGU (allié aux éléments APCLS, pour se maintenir au pouvoir). Les affrontements réguliers de ces groupes auraient encouragé le déplacement de populations en recherche de sécurité vers Bukombo et/ou à Nyabiondo.

	Les localités principales de provenance des déplacés se résument de la manière suivante : - Localité Kalungu, groupement Bashali Mukoto. - Localités Lukweti et Kahira, groupement Bashali Mukoto). - Localité Burora, groupement Banyungu). - Localités Luhinzi, Lwibo et Kishonja, en groupement Bapfuna) - Localité Lushebere, groupement Bapfuna). - Localité Banabuhini, groupement Ihana). - Localité Butsike, groupement Nyamaboko I).
Facteurs aggravants de la crise	Affrontement entre deux groupes armés
Réponse en cours	RAS

II- RESULTATS DE L'EVALUATION

1. Sécurité

La sécurité est relative à Bukombo et à Nyabiondo. Dans les deux communautés, il a été observé la présence de la police (PNC) et de l'armée (FARDC). Ces derniers organisent des patrouilles la nuit. Il est à noter que les acteurs humanitaires qui fréquentent la zone, tels que OCHA, OIM, CNR, Fonds Social, SF/Mercy Corps... ne sont pas inquiètes lors de leurs descentes sur terrain.

2. Accessibilité

L'axe Masisi Centre-Bukombo-Nyabiondo est situé à plus au moins 98kms de Goma. Bukombo est à 15kms de Masisi Centre et de 8 Kms de Nyabiondo.

La zone est accessible par voie routière qui est connaît actuellement une réhabilitation de la part de la société nationale « Office des routes ».

Grâce à cette réhabilitation, les usagers de la route parviennent à accéder à Bukombo dans moins de 40 minutes.

La moto reste l'engin utilisé par la majorité de la population pour leur déplacement vers le siège administratif, et pour l'approvisionnement en produits manufacturés.

Par ailleurs, les camions sont aussi utilisés par des personnes venues d'ailleurs pour acheter les bananes plantains, notamment les produits vivriers, les camions

Néanmoins, la route pose des problème d'accès en période pluvieuse, les 4x4 sont plus favorables en cette période.

L'accessibilité est facile aux deux villages (Bukombo et Nyabiondo) par véhicule et certains quartiers par moto

3. Protection

Il est à signalé des cas de viols sur les femmes qui font les activités champêtres et des cas d'assassinats ciblés. Une cohabitation pacifique est signalée entre les déplacés et la population autochtones, cependant il faut dire que les déplacés ont d'énormes difficultés pour accéder à leur camps suite à l'insécurité due aux groupes armes actifs dans les villages de provenance.

19 cas de VVS dont 5 mineurs ont été enregistrés au CS Bukombo depuis le mois de Janvier et Mars 2019 et traites aux kit PEP en dans 72 heures.

Ces victimes proviendraient dans les villages Bukombo, Bitechula, Lutsiku et les présumés auteurs seraient des éléments Nyatura.

Le dernier cas d'incident a été signalé dans le village Luhizi dans la nuit du 4 au 5/4/2019 ou une femme enceinte serait poignardée par des hommes armes non identifiés et que les intestins grèles seraient touchés, celle-ci a été amenée au CS Bukombo et ensuite à l'HGR Masisi pour des soins d'urgence.

4. Personnes affectées (données collectées auprès de la zone de santé et des autorités administratives)

Aire de santé	Village/ Localité	Autochtones			IDPs			Total ménages
		Ménages	F	H	Ménages	F	H	
BUKOMBO	MULAMBA	2288	7000	6012	1215	5557	3733	3503
NAYBIONDO	BURORA & KISHONDJA	4676	13685	9702	838	2945	2083	5514
Total		6964	20685	15714	2053	8502	5816	9017

Sources : Etat civil des localités de MULAMBA et BURORA

Distance moyenne entre la zone de départ et d'accueil	20kms
Dégradations subies dans la zone de départ/retour	Pillages
Lieu d'hébergement	Familles d'accueil
Possibilité de retour ou nouveau déplacement	Nouveau déplacement

5. Infrastructures existantes dans la zone

EAU

Le tableau ci-dessous donne les détails des points d'eau visités :

Infrastructure/ situation dans la zone							
Localité	Nom de source / adduction / puit	Type de source /adduction	Protégé (Oui/Non)	Débit (l/s)	Nb ménage utilisateurs	Coordonnées	Observations sur l'état de la source
MULAMBA	Source MUFA 1	Source avec lieu de puisage	Oui	0.2L/s	0	01°20'21.7"/028°46'52.9"/1316m	Source en mauvais état : - La coloration de l'eau change en période hivernale, l'eau devient chargée. - Des fissures sont présentes sur le l'anti boubier puisage. - Pas de clôture de protection et canal d'évacuation des eaux de pluies. - Le comité de gestion d'eau potable n'est plus fonctionnel. <u>Action à faire :</u> - Protéger le captage pour éviter la percolation des

							eaux non potable et chargées, réaménager les émergences captables autour de l'actuel captage, désinfecter le puisage - Réhabiliter le lieu de puisage en traiter toutes les fissures des murs du lieu de puisage. Redynamiser le comité de gestion d'eau
	Source MUFA 2	Source avec lieu de puisage	Oui	0.16L/S	20	01°20'18.8"/028°46' 46.3"/1321m	- Radier et escalier dégradés. - L'eau stagne au lieu de puisage. - La coloration de l'eau change avec la saison de pluie. - Pas de clôture de protection et de canal d'évacuation des eaux de pluies. - Le comité de gestion d'eau potable n'est plus fonctionnel.

							Action à faire : - Procéder à la réhabilitation du captage et à la désinfection du puisage (faire les travaux de protection du captage, réhabiliter l'aire de puisage) - Redynamiser le comité de maintenance.
	Source BITECHULA	Source avec lieu de puisage	Oui	0.125L/S	80	01°20'05.9"/028°46'34.1"/1317m	Source en mauvais état : - L'eau change de coloration de fois surtout en saison de pluie. - L'eau stagne sur le lieu de puisage. - Mur de l'aire de puisage fissuré. - Radier et escalier dégradés. - Pas de clôture de protection et de canal d'évacuation des eaux de pluies. - Débit a sensiblement diminué.

							- Le comité de gestion d'eau potable n'est plus fonctionnel. <u>Actions à faire :</u> - Réaménager le captage afin d'éviter la percolation des eaux chargées - Construire un bon canal d'évacuation des eaux, corriger certaines fissures sur les murs et crépir le mur, redresser le radier et l'escalier, construire une clôture, - Redynamiser le comité de gestion du point d'eau
	Adduction NCA (source KEBUMBA)	Deux sources protégées avec une adduction	Oui	0.125L/S	223	Source Kebumba 1 : 01°20'10.1"/028°45'40.6"/1448m Source Kebumba 2 : 01°20'10.2"/028°45'40.7"/1445m	- Présence de plantations communautaire de bananeraies autour de la source alimentant l'adduction. - Vu que cette source avait été capté en 2003 il y a besoin de nettoyage et désinfection de cette

							dernière car depuis lors ces activités n'avaient pas été faites sur celle-ci. - Les bornes fontaines présentent des défauts nécessitant de réhabilitation tel que la réfection des chambres de vannes. <u>Action à faire :</u> - Assainir l'emprise du captage - Décaper et reconstituer le lit de massif filtrant de la source - Reconfigurer le réseau d'adduction sur certain tronçon afin d'éviter le risque de contamination par la traversée des étangs
	Adduction BINGORO	Source avec un réservoir puis Borne fontaine	Oui	0.2L/S	30	01°19'30.8"/028°46'12.3"/1315m	Source en mauvais état : - Végétations envahissantes autour de la source, depuis son captage en 1991 cette

							source n'a jamais été nettoyé ni désinfecter. - Eau parfois turbide au niveau des bornes fontaines. - Robinetteries et vannerie (2 robinets) inexistantes pas de chambre de vannes ni des vannes, pas de clôture, insalubrité au niveau des bornes fontaines <u>Actions à faire :</u> - Réhabiliter la borne fontaine non fonctionnelle (Reprendre le radier, construire une chambre de vannes, installer les robinets - Nettoyer et désinfecter le réservoir, traiter les fissures et crépir l'extérieur du réservoir - Extension du réseau d'adduction sur 500 ml et construire une
--	--	--	--	--	--	--	--

							nouvelle borne fontaine a deux robinets
	Source KALAMBAIRO	Source avec lieu de puisage	Oui	0.125L/S	124	01°19'54.7"/028°46'089"/1350m	La source est en mauvais état : - Végétations envahissantes autour de la source du lieu de puisage. - Le lieu de puisage en très mauvais état en état de délabrement. <u>Action à faire :</u> - Reconstruire le lieu de puisage avec un canal d'évacuation des eaux
	Adduction OXFAM (source KITCHITCHI)	Source avec adduction	Oui	0.1L/S	183	01°19'43.1"/028°46'04.9"/1333m	La source est en mauvais état : - Le regard manque de couverture (dalle) et est couvert avec une petite tôle. - Des fuites sur le réservoir contribuant à la baisse de pression au niveau des bornes fontaines (Une borne fontaine ne fonctionne plus).

							- Les vannes d'entrée et de sortie au niveau du réservoir ne fonctionnent plus. - Les robinets au niveau des bornes fontaines une fois fermés jouent le rôle de vanne dans la conduite et fait fonctionner le trop plein du réservoir. - Manque d'hygiène autour de la source (trop de saleté au niveau de la source). - Pas de clôture de protection et de canal d'évacuation des eaux de pluies et le comité de gestion d'eau potable n'est plus fonctionnel. <u>Actions à faire :</u> - Besoin de réhabiliter le captage, re-maçonner le regard de la source et prévoir une dalette
--	--	--	--	--	--	--	--

							- Réhabiliter et désinfecter le captage - Réhabiliter une partie du réseau en remplaçant les conduites PVC défectueuse sur 200 ml de PVC40 et 200 ml de PVC50 - Redynamiser et former le comité de gestion du point d'eau maintenance.
BURORA	Adduction KAUWETI		Oui	0.08L/S	2300		- Réseau d'adduction à désinfecter et nettoyer. - Les bornes fontaines sont à réhabiliter (vannes, robinets,). <u>Action à faire :</u> - Capter et aménager la source KINYABIHOSHU (qui es non loin de la source KAUWETI qui a un débit de 0.5l/s) en la reliant à l'adduction pour renforcer la production d'eau..

	Source BUSHANI (Petite adduction)	Source avec lieu de puisage	oui	0.1L/S	60	01°18'48.5"/028°44'34.3"/1216m	- Cette source a connu un problème d'éboulement à son amont avec comme conséquence la pénétration de saleté au point de libérer de l'eau sale (chargée de particules dissous) surtout lorsqu'il pleut. Cette charge de l'éboulement avait affecté une partie du réservoir au point de provoquer des petites égratignures sur son mur extérieur. - Le lieu de puisage devenu aussi glissant mérite une réfection (soit une surface de 4m x 2m). <u>Actions à faire :</u> - Construire un filtre à sable rapide pour réduire la charge dissoute et en suspension dans l'eau
--	--------------------------------------	-----------------------------	-----	--------	----	--------------------------------	---

							- Lieu de puisage à réfectionner et installer les robinetteries - Crépîr les facettes du réservoir
	Source KISHONDJA	Source avec lieu de puisage	Oui	0.16L/S	500	01°18'55.6"/028°43'13.2"/1283m	- Il existe un blader (installé par Mercy corps était considéré comme réservoir) défectueux sur le réseau. - La desserte se fait au niveau du bac collecteur du fait de la déconnection du blader du réseau. - Huit (8) bornes fontaines ont été inventoriées <u>Action à faire :</u> - Prévoir la construction d'un nouveau réservoir en béton armé en lieu et place du blader défectueux, - Remplacer toutes les vanneries et robinetteries

							défectueuses (vannes 3/4" sur toutes ces bornes fontaines et des nouveaux robinets AG 3/4"). - Réhabiliter les bornes fontaines
	Adduction KABUMBU (source KABUMBU)	Source avec adduction	Oui	0.2L/S	250		- Cette source libère de l'eau ayant une coloration un peu jaunâtre surtout lorsqu'il pleut. - Robinetteries défectueuses, plateforme des bornes fontaine en état de dégradation <u>Action à faire</u> - Réhabiliter la source - Bornes fontaines : Remplacer les 8 robinets qui sont en mauvais état, les vannes 3/4" à remplacer. - Réhabiliter les bornes fontaines

	Source Lushoke	Source avec lieu de puisage	oui	0.16L/S	126		Source en mauvais état : - Présence de végétation envahissante autour. - Petites fuites sur la source. - Trop de boues autour du lieu de captage, eau stagnante au niveau du puisage pouvant atteindre 0.5 m <u>Actions à faire :</u> - Réaménager le captage - Faire un bon drainage des eaux usées
	Source KALONGE	Source avec lieu de puisage	oui	0.25L/S	86		Source en mauvais état : - Présence de végétation envahissante autour, petites fuites sur la source. - Trop de boues autour du lieu de captage. - Eau stagnante. <u>Actions à faire :</u> - Réaménager la source - Réhabiliter le puisage

							- Construire un canal d'évacuation
	Source BIHWEHWE	Source avec lieu de puisage	Oui	0.2L/S	50		Source en mauvais état : - Brousse autour. - Petites fuites sur la source. - Trop de boues autour du lieu de captage. - Eau stagnante. <u>Actions à faire :</u> - Réaménager la source - Réhabiliter le puisage - Construire un canal d'évacuation
	Source KANYANGULUBE	Source avec lieu de puisage	oui	0.16L/S	40		Source en mauvais état : - Présence de végétation envahissante autour. - Petites fuites sur la source. - Trop de boues autour du lieu de captage. - Eau stagnante. <u>Actions à faire :</u> - Réaménager la source - Réhabiliter le puisage

							- Construire un canal d'évacuation
	Source KATALE	Source avec lieu de puisage	oui	0.125L/S	60		Source en mauvais état : - Présence de végétation envahissante autour. - Petites fuites sur la source. - Trop de boues autour du lieu de captage. - Eau stagnante. <u>Actions à faire :</u> - Réaménager la source - Réhabiliter le puisage - Construire un canal d'évacuation
	Source KIRIBA et BUSHANI 3	Source avec lieu de puisage	oui	0.16L/S	160		- Stagnation de l'eau sur le lieu de puisage. - Brousse autour du captage puis plantation de la pelouse au-dessus. - Fissures sur les murs du lieu de puisage <u>Actions à faire :</u> - Nettoyage et désinfection

							- Réparation des fissures du lieu de puisage - Reprise de la dalle anti-bourbier, construction d'un canal d'évacuation d'eau usée
Localité KISHONDJA	Source KANYATCHOKA 1	Source avec lieu de puisage	Oui	0.25L/S	0	01°20'36.0"/028°42'47.7"/1445m	- Présence de végétation envahissante autour de la source. - Air de puisage dégradée. - Fuite au captage, l'eau devient colorée lorsqu'il pleut, <u>Actions à faire :</u> - Crépir le mur de l'air de puisage, recouvrir le radier d'une chape - Réaménager la source
	Adduction OXFAM (source KANYATCHOKA)	Source suivi d'une extension	Oui	0.2L/S	80	01°20'52.0"/028°42'41.1"/1577m	- La source est en mauvais état car seulement à moins de 1m pousse des bambous au point de réduire le débit de l'eau, d'où le besoin de dessoucher ce dernier.

							- Faire le nettoyage et la désinfection de ce dernier. Les vannes d'entrée et de sortie sur le réservoir ne fonctionne plus bien (Problème de stockage). Ce réservoir dessert 5 rampes de 6 robinets (types talbot), et 3 BF d'un seul robinet. <u>Action à faire :</u> - Défricher les bambous envahissant - Réaménager la source - Remplacer les vannes au niveau du réservoir, nettoyer le réservoir, remplacer les robinets défectueux
	Adduction OXFAM2	Source avec extension	Oui	0.16L/S	30	01°20'35.2"/028°42'44.1"/1512m	L'adduction n'a pas connus de désinfection depuis 2013. - Le réservoir suinte. - Pas de couvercle pour le réservoir ce qui fait que

							ce dernier est devenu un lieu de rejet des déchets. - Deux vanne en panne (vanne de 2" au niveau : vanne de sortie et d'entrée). - Les 8 bornes fontaines n'ont pas de chambre de vannes (besoin de construire les chambres de vannes), et pas de robinets en bon état. <u>Action à faire :</u> - Reprendre la dalle de couverture de réservoir pour garantir l'hygiène intérieure du réservoir - Nettoyer le réservoir - Traiter les fissures et procéder au crépissage intérieur et extérieur du réservoir - Remplacer les vannes d'entrée et sortie défectueuses, les robinets (8)
--	--	--	--	--	--	--	---

							- Construire quatre chambres de vannes
--	--	--	--	--	--	--	--

ASSAINISSEMENT

Dans la communauté et camps :

Localité	Situation dans la communauté
MULAMBA	La défécation à l'air libre est à signaler
BURORA & KISHONDJA	Comme pour MULAMBA, dans ces deux communautés ont un faible accès aux toilettes d'où à certains endroits il s'observe des défécations à l'air libre d'où le risque des maladies.

Dans les écoles :

Localité	Situation dans l'école primaire					
	Nom école	Nb élèves	Nb latrines fonctionnelles	Nb impluvium	Nb incinérateurs	Gestion des ordures
MULAMBA	EP NGESHA	669	2	0	0	0
	EP BUKOMBO	738	8	0	0	0
	EP KASHE	214		0		0
	EP2 FAZILI	553	3	0	0	0
	EP2 KASHUKANO	276			0	0
	EP UPENDO					
BURORA et KISHONDJA	EP KISHEKE	780	0	0	0	0
	EP GATOYI	200	0	0	0	0
	EP SALAMA KIBA	373	6	1	0	0
	EP A NYABIONDO	595	5	0	0	0

	EP BUHAMA	540	5	1	0	0
	EP KIBANADA	246	6	0	0	0
	EP KISHONDJA	557	8	0	0	0
	EP WETEMWAMI	152	3	1	0	0
	EP LUMOO	300	3	1	0	0
	EP KIMBILIO	291	0	0	0	0
	EP MBIZI	740	8	0	0	0
	EP LUKYO	100	0	0	0	0
	EP KINYUMBA	392	5	0	0	0
	EP LOASHI	438	3	0	0	0
	EP LUIBO	221	0	0	0	0

Situation dans les centres de santé :

Localité	Situation dans les centres de santé							
	Nom centre de santé	Nb fréquentation journalière	Nb lits	Nb douches fonctionnelles	Nb latrines fonctionnelles	Nb impluvium	Nb incinérateurs	Gestion des ordures
MULAMBA	CS BUKOMBO	66	8	2	2	0	1	1
BURORA et KISHONDJA	Poste de santé KAHANDJA	45	4	0	2	0	1	0

III- PRIORITES A ADRESSER

1. Zones et secteurs

Zones prioritaires	BUKOMBO, NYABIONDO et KAHANDJA
Secteurs prioritaires	Eau, Hygiène et Assainissement

Groupes vulnérables prioritaires	Les femmes et les enfants
---	---------------------------

2. Données épidémiologiques

Nb de cas										
Aire de santé	Diarrhée simple	Diarrhée sanglante	Paludisme	Malnutrition sévère	Malnutrition modérée	Fièvre typhoïde	Verminose	Cholera	Nb consultations	Analyse
BUKOMBO	147	-	1810	33	208	-	-	0	4544	Ces données sont du 3 derniers mois (Janvier, Février et Mars 2019)

IV- STRATEGIE DE REPONSE

1. Capacités de réponse

Capacité nationale	Non
Capacité internationale	Oui
Possible contraintes sécuritaires/d'accès	Non sauf respect des heures sécuritaires
Possible contraintes logistiques	Non
Gaps d'information qui nécessitent une analyse plus approfondie	RAS

2. Proposition de dimensionnement

APPROVISIONNEMENT EN EAU					
	Type d'activité	Unité	Quantité prévue	Budget (\$)	Commentaires
1	Réhabilitation des sources	Source	14	11.200	Il s'agit des sources suivantes : - Mufa1 - Bitetchula - Kalambairo - Bushani - Kishonja - Lushoke - Kalonge - Bihwehwe - Kanyangulube - Karate - Kibira - Bushani 3 - Kanyanchoka1
2	Réhabilitation adduction gravitaire	Adduction	3	1500	Il s'agit des adductions suivantes : - Adduction d'OXFAM 2 à Kaanja dans la localité de Kishonja - Adduction NCA à Bukombo dans la localité de Mulamba

					- Adduction de Kishonja dans la localité de Burora
3	Contrôle de la qualité de l'eau, analyse bactériologique	Analyse	28	140	Deux analyses par points d'eau

ASSAINISSEMENT					
	Type d'activité	Unité	Quantité prévue	Budget (\$)	Commentaires
1	Construction des latrines communautaires	Porte de latrines	356	71.200	150 latrines prévues à Mulamba et 206 à Burora et Kishondja
2	Construction des latrines publiques	Porte de latrines	60	13.800	Centre de sante : 0 Ecoles primaires : 60 portes dans 17 écoles : - EP NGESHA : 6 portes - EP BUKOMBO : 6 portes - EP FAZILI : 5 portes - EP KISHEKE : 8 portes - EP GATOYI : 4 portes - EP SALAMA KIBA : 4 portes - EPA NYABIONDO : 5 portes - EP BAHAMA : 4 portes - EPKISHONJA : 4 porte - EP KIMBILIYO : 3 portes - EP LUKYO : 2 portes - EP LWASH : 4 portes - EP LUIBO : 4portes.
4	Installation des hand-washing pour latrines familiales	Hand-washing	356	1780	1 pour chaque ménage bénéficiaire de latrine
5	Mise en place station de lavage des mains aux écoles et structures sanitaires	Station de lavage de main	30	240	1 station pour 2 portes
7	Creusage d'une fosse à ordure	Fosse a ordure	3	150	- 1 à EP BUKOMBO - 1 au petit marché de Bukombo - 1 au marché de Nyabiondo.

8	Kit d'entretien des latrines publiques (Q seau de 20L sans couvercle, 1 raclette, 1 brosse dure, 1 bidon vide de 20L, 1 sac de savon OMO, 1 paire de gant de ménage, 1 cache nez)	Kit entretien latrines publique	60	1800	- 1 à l'EP BUKOMBO - 1 à LEP FAZILI - 1 à L'EP SALAMA KIBA - 1 à l'EP KISHONJA - 1 à l'EP UPENDO - 1 au poste de santé de KAHANDJA
9	Kit d'encadrement et de motivation des RECOs (1 Bidon vide de 20L, 1 seau de 20L avec robinet, 1 imperméable, 1 paire de bottes en plastique, 2 barres de savon)	Kit RECOs	100	4000	1kit par RECO
10	Construction des douches (50% des portes pour les hommes et 50% pour les femmes)	Douche	2	400	2 portes des douches au poste de santé de Kishonja

PROMOTION DE L'HYGIENE					
	Type d'activité	Unité	Quantité prévue	Budget (\$)	Commentaires
1	Redynamisation/Formation des RECO	Membre du RECO	100	1000	En raison de 1 RECO pour chaque 15 ménages
2	Focus group	Nombre de Focus	400	-	En raison de 2 focus group par semaine pendant quatre semaines. 25 couples de RECOs x 2 focus par semaine x 4 semaines = 400 focus group
3	Visite porte à porte	Nombre ménage a visiter	1780	-	Deux passages par mois sont prévus dans les ménages ayant bénéficiés des latrines et

					4 ménages voisins accueillants les IDPs
4	Théâtre éducatif	Nombre	12	-	En raison de 4 théâtres par village
5	Campagne de Lavage des bidons	Nombre campagne	3	200	3 campagnes, à raison de 1 campagne par site
6	Les réunions avec la communauté	Réunion	15	-	Araison de 5 réunions par site
7	Rédynamisation des COGEPEs	Formation	3	840	120 personnes seront formées en 3 vagues de 40 personnes pour les 15 sources.
8	Enquête de fréquentation	Enquête	1	300	Une enquête de fréquentation sera conduit sur les 14 sources aménagées et les bornes fontaines réhabilitées pour une durée de trois jours
9	Formation des COGELA, Brigade scolaire	Formation	17	969	323 personnes seront formées en raison de 19 personnes par écoles pour 17 écoles qui vont bénéficier des latrines pendant l'intervention.
10	Points de chloration	Points de chloration	14	1.176	Les points de chloration ne seront installés que sur les sources à réhabiliter pendant 14 jours.

3. Stratégie de mise en œuvre

De par le passé, les organisations internationales (MERCY CORPS, ASF, TEARFUND, OXFAM, CARITAS, ...) sont intervenues à travers des actions relatives au WASH dans la zone de Bukombo et Nyabiondo. Les récentes crises ont contribué à accroître la vulnérabilité de la communauté avec l'arrivée massive des personnes déplacées occasionnant un grand déficit en matière d'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires.

Mercy Corps, à travers le programme RRMP9, a conduit une évaluation objet du présent rapport à travers lequel un besoin d'intervention en WASH s'est fait ressentir

Ainsi pour la mise en œuvre de ces activités, Mercy Corps compte conduire ses actions à travers :

- La redynamisation des RECOs existant afin d'appuyer dans la dissémination des messages de changement de comportement en matière d'hygiène, bonne gestion des ouvrages d'eau et d'assainissement
- La mise en place et/ou redynamisation des COGEP pour assurer une gestion durable des ouvrages d'eau
- Des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène seront organisées pour l'éducation de la communauté sur le changement de comportement,
- Des séances de formation seront organisées en vue de redynamiser les membres de comités de gestion d'eau potable afin de renforcer le mécanisme de la gestion pérenne
- La réhabilitation de sources et adduction afin de renforcer le niveau de desserte en eau potable et prévenir tout risque de développement de foyer cholérique
- La mise en place des points de chloration pour renforcer la qualité d'eau consommée par les IDP et les personnes hôtes avant la finalisation des aménagements et réhabilitation des sources et adductions
- La construction des latrines familiales et institutionnelles dans le cadre de renforcement du statut sanitaire

Toutes ces actions seront conduites à travers un mécanisme d'implication communautaire permettant d'assurer l'auto-prise en charge du point de vue gestion des ouvrages d'eau mais aussi une bonne gestion hygiénique des installations sanitaires

La coordination dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions impliquera les autorités politico-administrative et sanitaire de la zone, les acteurs humanitaire intervenant dans la même zone et le même secteur afin d'assurer un alignement en terme du paquet livrable

Sur le plan coordination humanitaire, Mercy Corps partagera progressivement les informations relatives à la mise en œuvre avec le CoTech RRMP.

L'échéance de la mise en œuvre de toutes ces actions prendra fin le 31 mai 2019

V- PHOTOS ANNEXES

